

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarzy na I i III piętrze bud. UMIG ul. Rzeszowska 3					
1	KNR 4-01 0303-02	Likwidacja ram i drzwiczek stalowych po starych skrzynkach elektrycznych - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po likwidacji skrzynek 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - cokolik przypodłogowy 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice do drzwi "PORTA" kolor olcha 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - kompletne z szyldem i klamkami - ujednolicone do rodzaju i kolorystyki drzwi istniejących w korytarzach (szt. 3) - drzwi PORTA, kolor olcha. 5.27	m ² m ²	5.270	
				RAZEM	5.270
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone AKUSTYCZNE (wyciszone) - kompletne z szyldem i klamkami - ujednolicone do rodzaju i kolorystyki drzwi istniejących w korytarzach (szt. 1). Drzwi PORTA, kolor olcha 1.75	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
7	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnice i skrzydła AL - 5 kpl, likwidacja z korytarzy (bez uszkodzeń) + przewiezienie do 1 km 27.5	m ² m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
9	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR-W 5-08 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x18 W - oprawy istniejące (przełożenie) 20	kpl. kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. farba lateksowa do ścian i sufitów, producent ŚNIEŻKA - kolor 192 Srebrzysty poranek. 320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
12	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną. Płytki STARGRES Premium - Ambiente graphite, 41,5 x 83,5 lub zamiennie 31,5 x 63,5. (szer. korytarza - śr. 185 cm) 130	m ² m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
13	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej w kolorze podłogi 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną. Płytki STARGRES Premium - Ambiente graphite 41,5 x 83,5 (wymagane) - uzupełnienie powierzchni spoczników na II piętrze 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
15	KNNR 5 0205-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDY 2 x 1,5 mm ² i 3x1, 5mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - podłączenie opraw oświetleniowych typu "galeryjka"	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
16	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kin-kiety typu "galeryjka" z żarówkami i LED - typ opraw analogicznie jak w ko-rytarzu II p. 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 4-01 0901-06 kalk. własna	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych - obłożenie szpaletów drzwio-wych (ościeży) panelami/ płytami PCV lub MDF w kolorystyce istniejących drzwi 32	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNR 4-01 0901-06 kalk. własna	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych - montaż listew maskujących/ wykończeniowych wokół szpaletów drzwiowych w kolorystyce istniejących drzwi i szpaletów. 157.5	m		
			m	157.500	
				RAZEM	157.500
22	KNR-W 4- 01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi w drzwiach 35	szt.		
			szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
23	wycena in- dywidualna	montaż schodów strychoywcch ognioodpornych (składanych, wraz z klapą) do wyłazu na dach w istniejącym otworze włazowym o wym. 52 x 67 cm i suficie podwieszanym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż na I piętrze żaluzji stalowej z pancerzem perforowanym fi 25 mm, posiadającej certyfikat IMP w klasie 2 na włamanie, pancerz standardowo oceynkowany i lakierowany, silnik z awaryjnym podnosze-niem, sterownik kluczykowy, zamek blokujący w listwie dolnej. Całość montowana na dwóch słupach 120x60, dodatkowy włącznik sterowania od wewnątrz korytarza wraz z całociowym montażem i uruchomieniem - analogowo jak na II piętrze. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000