

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie.

ADRES INWESTYCJI: NOWA DĘBA UL.OGRODOWA - PR10/N/2022

NAZWA INWESTORA: GMINA NOWA DĘBA

ADRES INWESTORA: 39-460 NOWA DĘBA  
ul. RZESZOWSKA 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Filas - JASNY PL

DATA OPRACOWANIA: 25.08.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie</b>					
1		<b>Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		740 * 0,8 * 0,4	m3	236,800	
				RAZEM	236,800
2 d.1	KNNR 5 0707-02 SST-E001	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.	m		
		760	m	760,000	
				RAZEM	760,000
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 2-25 0614-01	Ręczne układanie folii ostrzegawczej w wykopie	m		
		740	m	740,000	
				RAZEM	740,000
5 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		740 * 0,8 * 0,4	m3	236,800	
				RAZEM	236,800
6 d.1	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż przyłącza energetycznego - złącze kablowo-pomiarowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż złącza kablowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (pomiar geodezyjne przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu) Krotność = 1,2	km		
		0,74	km	0,740	
				RAZEM	0,740
12 d.1	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	wycena indywidualna	Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzeń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000



## Spis treści

PRZEDMIAR .....	1
Ogólna charakterystyka obiektu .....	2
Przedmiar .....	2
1 Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie .....	2
Spis treści .....	4