

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 3034 , obr. Jadachy, gmina Nowa Dęba  
INWESTOR : Gmina Nowa Dęba  
ADRES INWESTORA : ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 09.09.2023

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o obmiar z natury, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować bezpośrednio na budowie.

WSKAZANIE NA ZNAK FIRMOWY W KOSZTORYSIE OKREŚLA MINIMALNE WYMAGANIA CO DO PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW KOSZTORYSU ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

INWESTOR: GMINA NOWA DĘBA  
UL. RZESZOWSKA 3, 39-460 NOWA DĘBA  
ADRES INWESTYCJI: działka nr ewid. 3034, obr. geod. JADACHY, GM. NOWA DĘBA

Kosztorys sporządzono na podstawie wykonanego obmiaru z natury, oraz zlecenia i ustaleń Inwestora.

Dane ogólne kosztorysowe:

1. Kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji inwestorskiej szczegółowej i uproszczonej.
2. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z późn.zm.) oraz o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
3. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określono na podstawie odpowiednich katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analogia, wycena indywidualna oraz kalkulacja własna.
4. Cenę jednostkową robocizny (R) przyjęto na podstawie publikacji INTERCENBUD II kwartał 2023 oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2023r.
5. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (Kp) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa INTERCENBUD II kwartał 2023 oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2023r.
6. Wskaźniki narzutu zysku (Z) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa INTERCENBUD II kwartał 2023 oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2023r.
7. Ceny jednostkowe materiałów ujęto jako uśrednione ceny według informacji o cenach materiałów wydawnictwa INTERCENBUD II kwartał 2023r. oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutorów.
8. Ceny jednostkowe sprzętu przyjęto jako średnie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD II kwartał 2023
9. Współczynniki przyjęte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:  
R - dla robót ogólnobudowlanych - zł  
Kp - dla robót ogólnobudowlanych - %  
Z - dla robót ogólnobudowlanych - %
10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami inwestora i projektem.

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		43	dół.	43,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,000</b>
2	KNNR 2 d.1 0106-02 analogia	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych	m <sup>3</sup>		
		((0.30*0.30)*43)*0.50	m <sup>3</sup>	1,935	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,935</b>
<b>2</b>		<b>Plac zabaw dostawa i montaż urządzeń</b>			
4	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- ZESTAW ZABAWOWY STANDARD 4000x4300mm	kpl.		
		typ Standard, konstrukcja stalowa, daszki HDPE, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- ZESTAW STREET WORKOUT	kpl.		
		typ Standard, konstrukcja stalowa, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- HUSTAWKA 3 STANOWISKOWA Z BOCIANIM GNIAZDEM	kpl.		
		typ Standard,metal malowany antykorozyjnie, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- PIASKOWNICA STATEK	kpl.		
		typ Standard,metal malowany antykorozyjnie,daszki, panele, siedziska oraz aplikacje ozdobne z HDPE, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- ZJAZD LINOWY TZW. TYROLKA	kpl.		
		typ Standard,metal malowany antykorozyjnie, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- BUJAK LEW	kpl.		
		typ Standard,metal malowany antykorozyjnie, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.2 wycena indywidualna (neto)	Urządzenie placu zabaw- BUJAK KONIK	kpl.		
		typ Standard,metal malowany antykorozyjnie, kotwy stalowe			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	d.2 kalk. własna	Montaż tablicy z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Dodatkowe wyposażenie placu zabaw</b>			
17	d.3 wycena indywidualna (neto)	Ławka parkowa z oparciem- konstrukcja stalowa z wypełnieniem drewnianymi szczepkami	kpl.		
		Uwaga- w cenie urządzenia zawarto koszty wykonania wykopów oraz fundamentów pod każde z urządzeń			
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	KNR 2-23 d.3 0310-02	Ustawienie koszy na śmieci stalowych z wypełnieniem drewnianymi elementami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>