

PRZEDMIAR - remont chodnika Al. Zwycięstwa - ul. Kościuszki - II Etap (od pawilonu JODEŁKA do ul. Kościuszki)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.24	km	0.240	
				RAZEM	0.240
2	KSNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, utylizacja w zakresie własnym wykonawcy	m		
		490	m	490.000	
				RAZEM	490.000
3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płytki posegregowane i złożone na paletach, odwóz do 20 km).	m2		
		643	m2	643.000	
				RAZEM	643.000
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - gruz pozostały po segregacji materiałów odzyskowych (utylizacja w zakresie wykonawcy)	m3		
		35	m3	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		642	m2	642.000	
				RAZEM	642.000
8	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		642	m2	642.000	
				RAZEM	642.000

9	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanka mineralna 0/32 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2		
			642	m2	642.000
					RAZEM 642.000
10	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			490	m	490.000
					RAZEM 490.000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,04m3/mb	m3		
		19.6	m3		19.600
					RAZEM 19.600
12	KSNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał: PŁYTKA LUX 30x30x6 granit natural prod. JADAR zapewniony przez zamawiającego (dowóz z miejsca składowania do 2 km)	m2		
			642	m2	642.000
					RAZEM 642.000
13	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV obmiar 2 x 240 mb x 0,5 m szer.	m2		
			240	m2	240.000
					RAZEM 240.000
14	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
			240	m2	240.000
					RAZEM 240.000
15	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
			240	m2	240.000
					RAZEM 240.000
16	kalkulacja własna	Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza dla zamawiającego	m2		
			642	m2	642.000
					RAZEM 642.000