

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cygany Duża ulica					
1	kalk. własna	opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
	5		słup	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew.		
	0.350		km.prz ew.	0.350	
				RAZEM	0.350
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew.		
	0.150		km.prz ew.	0.150	
				RAZEM	0.150
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
	36		m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
	9		m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000