
PRZEDMIAR***Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień***45233140-2 *Roboty drogowe*45233142-6 *Roboty w zakresie naprawy dróg*

NAZWA INWESTYCJI : *Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Cygany na dz.
nr ewid. 1384/51, obręb Cygany, Gmina Nowa Dęba*
ADRES INWESTYCJI : *Cygany, Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski*
INWESTOR : *GMINA NOWA DĘBA*
ADRES INWESTORA : *39 - 460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3*
BRANŻA : *drogowa*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *mgr inż. Piotr Boroń*DATA OPRACOWANIA : *2019-10-04*

Opracował:

Zatwierdził:

Data opracowania
2019-10-04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BCD D-04 04.01.01- 03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm wraz z odwozem urobku do 10 km 2214	m ² m ²	 2214.000	
				RAZEM	2214.000
2	BCD D-04 04.02.01- 21	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku na poszerzeniach, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 2214	m ² m ²	 2214.000	
				RAZEM	2214.000
3	BCD D-04 04.04.02- 02	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63 mm, gat. I, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2214	m ² m ²	 2214.000	
				RAZEM	2214.000
4	BCD D-04 04.04.02- 13	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej 0/32 mm, gat. I, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2166	m ² m ²	 2166.000	
				RAZEM	2166.000
5	Analogia do BCD 04.04.02- 11	Wykonanie poboczy z gruntu kat. I-II z dowozu, szerokości 1,0 m, gr. 10 cm 671.70	m ² m ²	 671.700	
				RAZEM	671.700
6	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000