

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa oświetlenia chodnika w miejscowości Nowa Dęba ul. Jana Pawła II					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, słup stalowy 4 m 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 15	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, słup stalowy 7 m robocizna 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (566,1 + 79,4)x0,4x0,6 154.92	m ³ m ³	154.920	
				RAZEM	154.920
10	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (566,1+79,4)*0,4*0,5 129.1	m ³ m ³	129.100	
				RAZEM	129.100
11	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 645.5	m m	645.500	
				RAZEM	645.500
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 79.4	m m	79.400	
				RAZEM	79.400
13	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 566.1	m m	566.100	
				RAZEM	566.100
14	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 79.4	m m	79.400	
				RAZEM	79.400
15	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 566.1	m m	566.100	
				RAZEM	566.100
16	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 20	odc. odc.	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
19	INWEN 1/ 201/1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000