

Numer	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie.				
1	D-04.00.00	Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do zasobów PODiG w Tarnobrzegu.	km	0,065		
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek , grubość warstwy do 20-cm ze składowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy	m3	35,01		
1.3	D-01.02.02	Analogia Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość warstwy do 20-cm z wbudowaniem na miejscu za obrzeżem	m3	4,8		
2		Roboty rozbiórkowe				
2.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej	m2	31,5		
2.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na ławie betonowej	m	42		
2.3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15-cm	m2	31,5		
2.4	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 30-cm z odwozem na koszt Wykonawcy	m2	4,8		
2.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 8-cm, mechanicznie z odwozem na koszt Wykonawcy	m2	4,8		
2.6	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	74		
3		Roboty ziemne				
3.1	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, na miejscu z przerzutem w nasyp, kategoria gruntu I-III wraz z zagęszczeniem	m3	39,11		
3.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10-km, grunt kat - 1 z zakupu wraz z wbudowaniem w nasyp.	m3	2,42		

3.3	D-02.01.01	Wykopy ręczne kontrolne w okolicy zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu (telekomunikacyjna i gazowa), kategoria gruntu I-III	m3	10		
4		Jezdnia, parking, chodnik.				
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	310		
4.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm frakcja 31,5-63,0 mm	m2	245,1		
4.3	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm frakcja 0-31,5 mm	m2	230,61		
4.4	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 warstwa po zagęszczeniu 15-cm	m2	45,6		
4.5	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	42		
4.6	D 05.03.05b	Nawierzchnie z AC 16W 50/70, grubość po zagęszczeniu 4-cm	m2	3,6		
4.7	D 05.03.05a	Nawierzchnie z AC 11S 50/70, grubość po zagęszczeniu 4-cm.	m2	3,6		
4.8	D 10.03.01	Nawierzchnia z płyt, betonowych 60x40x10-cm, podsypka cementowo-piaskowa płyty ażurowe Jomb wraz z zasypaniem otworów grysem 2-15mm.	m2	231		
4.9	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki kostka granitowa	m2	1,8		
4.10	D-08.01.01	Krawężniki łukowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa R-1m	m	18		
4.11	D-08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, ława betonowa(C-12/15 gr. 15cm), na płask.	m	60,3		
4.12	D-08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa wystając.	m	81,3		
4.13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, ława betonowa klasy C8/10, podsypka cementowo-piaskowa,	m	46		
5		Odwodnienie				

5.1	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I, II wraz z zasypaniem i odwozem nadmiaru	m3	21,43		
5.2	D-06.02.01b	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PEHD) o SN 8 Fi-300-mm wraz z włączeniem do istn studni Kds.	m	9		
5.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość do 3-m	szt	1		
5.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne (wpust uliczny), Fi-500-mm, z syfonem	szt	2		
5.5	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PE o SN 8 Dn-200-mm	m	10		
6		Branża elektryczna				
6.1		Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl	3		
6.2		Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100-kg	słup	3		
6.3		Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 5-km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 200-1000-kg, transport samochodem 5-10-t	t	1		
6.4		Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III wykopy pod rury AROT PS fi 110 odcinek K-L i r-s	m3	16,75		
6.5		Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-110-mm AROT PS fi-110 odcinek K-L i r-s	m	67		
6.6		Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120-mm ² - bednarka 30 x 4 mm	m	18		
6.7		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, stalowy S-100/6-3	szt	3		
6.8		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie - Wysięgnik rurowy 1-ramienny 1.5 m 15st	szt	3		
6.9		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12-m, przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm ²	kpl	3		
6.10		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa uliczna LED PIKE J DOB 50W 7000lm	szt	3		
6.11		Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 35-mm ²	szt	18		

6.12		łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2	szt	3		
6.13		Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	2		
6.14		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3		
7		Roboty wykończeniowe				
7.1	D-06.01.03	Plantowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej	m2	96,17		
7.2	D 00 00 00	Nadzór nad robotami przedstawicieli administartora sieci	kpl	3		
8		Organizacja ruchu				
8.1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70-mm L-2,8m wtaz z montażem	szt	2		
8.2	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D-18 wraz z montażem	szt	2		
8.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne T-29 wraz z montażem	szt	2		
8.4	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie kolor nienieski	m2	36		
8.5	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne linia P-24	m2	1,4		