

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BCD D-01 01.01.01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  1.343	km  km	  1.343	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.343</b>
2	BCD D-01 01.03.25-23	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha  (386*3)/10000	ha  ha	  0.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.116</b>
3	BCD D-04 04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV  1343*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4029.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4029.000</b>
4	BCD D-04 04.04.02-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego gat. I, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1343*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4029.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4029.000</b>
5	BCD D-04 04.04.02-11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - mieszanka mineralna 0/31,5 mm gat. I, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  1343*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4029.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4029.000</b>