



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.2020

Nowa Dęba, 22.09.2020r.



Dotyczy: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

W dniu 24.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Proszę o poprawienie obmiarów dotyczących instalacji c.o.: według projektu wszystkich grzejników jest 183 szt, natomiast wielkości wskazane w przedmiarze wskazują na 174 szt. Proszę o poprawienie ilości zaworów do grzejników, głowic termostatycznych oraz ilości poszczególnych rozmiarów grzejników, prób i regulacji.
2. Proszę o uszczegółowienie poz. 42, 43 przedmiar robót budowlanych kwalifikowany. Czy zadaszenia mają być wykonane z poliwęglanu komorowego czy ze szkła bezpiecznego tak jak zakłada projekt?
3. Projekt wykonawczy zagospodarowania działki przewiduje remont infrastruktury komunalnej- pergoli śmietnikowej. Jeżeli podlega to wycenie proszę podać zakres prac.
4. Proszę o poprawienie obmiarów robót budowlanych niekwalifikowanych poz 24, 25 (Malowanie farbami emulsyjnymi) z zakresu wynika, iż znaczna część powierzchni nie została uwzględniona.
5. Czy w robotach wykończeniowych na tynkach nowych oraz na istniejących tynkach przecieranych należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowej. Jeżeli tak proszę podać zakres prac oraz ilość, dotyczących malowania

Odpowiedz na pytania:

Ad. 1

Zamawiający nie będzie poprawiał przedmiarów, gdyż przedmiary są elementem pomocniczym. Do wyceny należy przyjmować ilości z projektu, dotyczy to grzejników jak i pozostałych elementów z tym związanych.

Ad. 2

Zgodnie z projektem zadaszenia łukowe winny być wykonane z poliwęglanu przy wejściu do piwnic, natomiast pozostałe zadaszenia proste ze szkła bezpiecznego. Konstrukcja daszków dla jednego i drugiego typu ze stali nierdzewnej.

Ad. 3

Remont pergoli nie podlega wycenie.

Ad. 4

Malowaniu podlegają wszystkie pomieszczenia w których będą prowadzone roboty. Zamawiający nie będzie poprawiał przedmiarów. Do wyceny należy przyjąć ilości z projektu.

Ad. 5

Zarówno na tynkach nowych jak starych należy wykonać szpachlowanie (gładź tynkowa)

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert – aktualny termin to 13 października 2020r. godz. 11:00.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302