



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.2020

Nowa Dęba. 28 09.2020r.



Dotyczy: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

W dniu 24.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

W związku z przesłanymi odpowiedziami proszę o szczegółowe udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 5 z odpowiedzi nr4: w dokumentacji są naniesione węzły wodomierzowe i opisane "wodomierz mieszkaniowy z.w./c.w.u.". Do każdego mieszkania doprowadzone są instalacje z.w., c.w.u. oraz cyrkulacji, w przypadku montażu dwóch wodomierzy zgodnie z opisem będą powstawały błędne odczyty c.w.u. ponieważ instalacja cyrkulacji wywołuje ciągły przepływ wody w instalacji c.w.u., stąd pytanie o techniczne rozwiązanie wykonania węzła wodomierzowego. Odpowiedź na pytanie "zgodnie z opisem

w projekcie" nie jest konkretną odpowiedzią na zadane pytanie.

Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie:

1. Opis projektu budowlanego zakłada wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej II piętra - proszę o podanie rozwiązania technicznego wykonania wentylacji oraz podanie średnicy otworów wentylacyjnych.
2. Proszę o informację czy wszystkie nowe rurociągi (instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania) należy prowadzić w zabudowach ściennych czy jako zakuwane w bruzdach ściennych.
3. Czy Zamawiający wymaga zabudowy węzłów wodomierzowych i ciepłomierzy w szafach z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy.
4. Proszę o informację czy dostawa zlewozmywaków obejmuje same zlewy (zlewy montowane w istniejącej zabudowie) czy należy dostarczyć zlewy wraz z szafkami lub zlewy do montażu na wspornikach ściennych.

Odpowiedz na pytania:

W uzupełnieniu odpowiedzi dotyczącej opomiarowania zimnej i ciepłej wody wyjaśniamy, że należy opomiarować zimną i ciepłą wodę, natomiast cyrkulację należy zakończyć w skrzynce wodomierzowej przed licznikiem ciepłej wody.

Ad. 1

Brakujące otwory wentylacyjne, należy wykonać z rur PCV fi 110, natomiast na dachu montować kominki systemowe zgodnie z opisem. Rury w pomieszczeniach zabudować płytami G-K.

Ad. 2

Do ułożenia instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, należy wykorzystywać bruzdy i przebicia po demontowanych instalacjach. Zabudowy wykonać na pionach i poziomach instalacyjnych głównych, natomiast bruzdy przy podejściach do przyborów sanitarnych lub grzejników.

Ad. 3

Zamawiający wymaga zabudowy węzłów wodomierzowych i ciepłomierzy w szafkach zamykanych na klucz patentowy (dopuszcza się jeden typ klucza do szafek wodomierzowych oraz drugi dla ciepłomierzy)

Ad. 4

Zlewy należy dostarczać łącznie z szafkami.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert – aktualny termin to 13 października 2020r. godz. 11:00.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Jordan
.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

