

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Gmina Nowa Dęba		
1	Rozdział	Cygany etap II budowa rowu Nr-12 w km 0+320-0+605		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	KNR 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`10-15`cm	szt	2
1.1.2	KNR 201/103/2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`16-25`cm	szt	25
1.1.3	KNR 201/103/3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`26-35`cm	szt	11
1.1.4	KNR 201/103/4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`36-45`cm	szt	4
1.1.5	KNR 201/103/5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`46-55`cm	szt	1
1.1.6	KNR 201/105/1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`10-15`cm	szt	2
1.1.7	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`16-25`cm	szt	25
1.1.8	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`26-35`cm	szt	11
1.1.9	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`36-45`cm	szt	4
1.1.10	KNR 201/105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`46-55`cm	szt	1
1.1.11	KNR 201/110/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2`km, karpina	mp	32
1.1.12	KNRW 201/113/8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,285
1.1.13	KNR 211/701/1	Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie starej roślinności	ha	0,285
1.1.14	KNRW 201/118/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15`cm, z przerzutem humusu z darnią	m2	1 425
1.2	Element	Roboty ziemne		
1.2.1	KNRW 201/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5`km, koparka 0,25`m3, grunt kategorii I-II.wykop rowu Nr-12 w km 0+320-0+400 z wywozem	m3	280,57
1.2.2	KNRW 201/228/3	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II zagęszczanie zasypanych końcówek rowów Nr-12,Nr-13	m3	280,57
1.2.3	KNRW 201/217/2	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25`m3, objętość wykopu do 1,5`m3/1mb, grunt kategorii III	m3	215,72
1.2.4	KNRW 201/410/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, rozplantowanie do 1`m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1`m wykopu, grunt kategorii I-IV	m3	215,72
1.2.5	KNRW 201/507/2	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich, wykopy, grunt kategorii III	m2	1 017,45
1.2.6	KNRW 201/306/2	Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5`m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5`m, grunt kategorii III	m3	28,56
1.3	Element	Roboty umocnieniowe		
1.3.1	KNRW 201/517/2	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku	m	257
1.3.2	KNRW 201/510/1	Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5`cm	m2	1 017,45
1.4	Element	Budowa przepustu średnicy 60cm , długości 10mb		
1.4.1	KNNR 6/605/8	Przepusty rurowe pod zjazdami, rura PP SN 8 Fi 60`cm	m	10
1.4.2	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	18
1.4.3	KNNR 6/605/5	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60`cm	szt	2
1.4.4	KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm,10x3=30m2	m2	30
1.5	Element	Budowa przepustów średnicy 50cm , 3 sztuki po 6 mb		
1.5.1	KNNR 6/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rura PP SN8 Fi 50`cm	m	18
1.5.2	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	32
1.5.3	Kalkulacja własna	Montaż murków skrzydełkowych fi 60cm	szt	6
1.5.4	KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm,6x3x3=54m2	m2	54