

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie międzyblokowe ul. Rzeszowska 11 - ul. Jana Pawła II 36 w Nowej Dębie					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, słup stalowy 4 m 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, słup stalowy 7 m robocizna 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
6	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 0	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 312,4x0,6 74.98	m ³ m ³	74.980	
				RAZEM	74.980
10	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 74.98	m ³ m ³	74.980	
				RAZEM	74.980
11	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 312.4	m m	312.400	
				RAZEM	312.400
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 60.6	m m	60.600	
				RAZEM	60.600
13	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 251.8	m m	251.800	
				RAZEM	251.800
14	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 60.60	m m	60.600	
				RAZEM	60.600
15	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 0	m m	0.000	
				RAZEM	0.000
16	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 312.4	m m	312.400	
				RAZEM	312.400
17	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzioń pionowych prętowych w gruncie kat.III 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 9	szt. szt.	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		9	odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	INWEN 1/ 201/1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000