

Przedmiar robót

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ZASILANIEM ENRGETYCZNYM I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Budowa: **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ZASILANIEM ENRGETYCZNYM I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kanalizacja sanitarna**

Lokalizacja: **Nazwa jed. ewid. Nowa Dęba – gmina
Nazwa obrębu Tarnowska Wola,
Wykaz dz. ewid. objętych inwestycją:
348/1, 348/2, 348/3, 349/3, 349/4,
372/2, 372/3, 372/1, 373, 349/2**

Inwestor: **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ZASILANIEM ENRGETYCZNYM I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ZASILANIEM ENRGETYCZNYM I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH		
1	Rozdział	Kanalizacja sanitarna		
1.1	Element	Roboty ziemne		
1.1.1	KNRW 201/113/8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,195
1.1.2	KNRW 201/118/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	214,500
1.1.3	KNR AT 11/101/4	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym koparka 0,60 m3	m3	218,400
1.1.4	KNRW 218/511/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3	11,700
1.1.5	KNR AT-11 0110-04 analiza indywidualna	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu; koparka 0,60 m3	m3	218,400
1.1.6	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	214,500
1.2	Element	Roboty montażowe		
1.2.1	KNR 920/101/2 (1)	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo o średnicy [mm], 160	m	80
1.2.2	KNR 920/306/1	Studzienki niewiazowe o głębokości do 2,0 - rura trzonowa gładkościenna 400 mm zwieńczenie teleskopowe D400	szt	5
1.2.3	KNRW 219/306/10 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi`200 mm, PE	m	6,000
1.2.4	KNR 218/804/1 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn`150`mm	m	305,000
1.2.5	KNRW 219/301/6	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn`63 mm	m	115,000
1.2.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P1	kpl.	1,000
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie placu przepompowni 5x5m z kostki brukowej 6 cm szarej wraz z ogrodzeniem panelowym i bramą wjazdową 3 m szerokości	kpl.	1,000
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyłącza energetycznego zg. z opisem technicznym branży elektrycznej	kpl	1,000
1.2.9	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000