

Inwestor:

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba

Przedmiar

Data Oprac.: 2022-02-17

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - W RAMACH ZADANIA PN.: "BUDOWA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LEŚNEJ W NOWEJ DĘBIE"

Adres budowy: DZ. 413, OBRĘB: 0003 NOWA DĘBA, UL. LEŚNA , NOWA DĘBA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Zacisze 7/8

31-156 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-01	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą sycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	116,90
2	SST-02	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	2,86
3	SST-02	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	2,80
4	SST-02	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	0,93
5	SST-02	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	11,48
6	SST-02	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	14,34
2.		Nawierzchnie			
7	SST-02	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	116,90
8	SST-03	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	6,93
9	SST-03	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókniny krotność= 1,00	m2	99,00
10	SST-03	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerosowych krotność= 1,00	m2	99,00

11	SST-03	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	m3	1,00
12	SST-03	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	31,30
13	SST-03	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	17,90
14	SST-03	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	17,90
15	SST-03	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	17,90
3.		Wyposażenie			
16	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Zestaw zabawowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
17	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Huśtawka wahadłowa mix z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
18	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Karuzela z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
19	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Bujak na sprężynie z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
20	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
21	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
22	SST-04	0221-0607-01-020	Analogia - Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00