

Parking przy ul. Broniewskiego w Nowej
Dębie - nowy.sko

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.41.01 BCD_202202	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,02	ha ha	 0,020	0,020
1.2	BCD D-01.02.01.14.02 BCD_202202	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni. 13	szt. szt.	 13,000	13,000
1.3	BCD D-01.02.02.12.01 BCD_202202	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m. 180*0,15	m3 m3	 27,000	27,000
1.4	KNNR 9 1005-0300 BC_202202	Demontaż oprawy oświetlenia ulicznego z trzpienia słupa lub wysięgnika 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.5	KNNR 9 1002-0600 BC_202202	Demontaż wysięgnika na ścianie lub na słupie o masie do 30 kg 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.6	KNNR 9 0901-0800 BC_202202	Demontaż słupa żelbetowego pojedynczego z ustojami 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2	45233140-2 CPV	Roboty drogowe			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01 BCD_202202	Koryta wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 180	m2 m2	 180,000	180,000
2.2	BCD D-04.02.01.23.01 BCD_202202	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 15 cm 180	m2 m2	 180,000	180,000
2.3	BCD D-04.04.02.24.01 BCD_202202	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 180	m2 m2	 180,000	180,000
2.4	BCD D-05.03.23.15.03 BCD_202202	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub grysowej, spoiny wypełnione piaskiem 162	m2 m2	 162,000	162,000
2.5	BCD D-08.01.01.11.04 BCD_202202	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 50	m m	 50,000	50,000
2.6	BCD D-08.01.01.11.04 BCD_202202	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm "na płasko" wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 30	m m	 30,000	30,000
2.7	BCD D-08.03.01.12.05 BCD_202202	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową 10	m m	 10,000	10,000
3	45400000-1 CPV	Roboty wykończeniowe			
3.1	BCD D-06.01.01.15.03 BCD_202202	Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 70	m2 m2	 70,000	70,000
3.2	BCD D-06.01.01.22.01 BCD_202202	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 70	m2 m2	 70,000	70,000

Parking przy ul. Broniewskiego w Nowej
Dębie - nowy.sko

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
3.3	KNNR 5 0705-0143 BC_202202	Ułożenie rur osłonowych sztywnych do fi 140 mm - RHDPE dzielonych - A75PS lub A110PS	m		9,000
		9	m	9,000	