



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

IR.271.60.2022

Nowa Dęba, 15.12.2022r.

**Dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo – sportowym przy boisku sportowym w Jadachach – etap II**

W dniu 6.12.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytania:**

W przedmiarze robót brak:

1. Scianek działowych,
2. Wewnętrznej stolarki i ślusarki,
3. Schody strychowe,
4. Schody zewnętrzne,
5. Balustrady schodowe,
6. Wycieraczka w podeście schodów,
7. Ruszt drewniany pod podbitkę okapu,
8. Rynny dachowe,
9. Wykonanie ogrodzenia panelowego z rozbiórki (brak takiego),
10. Czy brama wjazdowa w istniejącym stanie technicznym jest przewidziana do ponownego montażu,
11. Wiata śmietnikowa prosimy o wymiary i opis konstrukcji, obudowy i pokrycia.

**Odpowiedz do pytania:**

Ad 1. Ad. 2. Ad. 3.

Uzupełniono przedmiar „Roboty budowlane”.

Ad. 4.

Schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych ujęta w przedmiarze „Zagospodarowanie terenu” w działach: „Roboty ziemne” i „Nawierzchnie”.

Ad. 5.

Uzupełniono przedmiar „Roboty budowlane”.

Ad. 6.

Wycieraczka w podeście schodów uwzględniona jest w poz. 15 przedmiaru „Wyposażenie”.

Ad.7.

Ruszt drewniany pod podbitkę należy uwzględnić w poz. 2 przedmiaru „Roboty budowlane”.

Ad.8.

Uzupełniono przedmiar „Roboty budowlane”.

Ad. 9.

Uzupełniono przedmiar robót „Zagospodarowanie terenu” do wykonania demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia z wykorzystaniem istniejącej bramy i furtki.

Ad. 10.

Tak

Ad. 11.

Konstrukcja stalowa, dach blacha trapezowa T-18, ściany pokryte siatką romb, drzwi przesuwne wypełnione siatką romb, kolor odcienie szarości.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302