

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia Biura Obsługi Klienta II (BOK II) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3.					
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 17.5	m ² m ²		
				17.500	
				RAZEM	17.500
2	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 10	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór dolny-powrotny) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór górny-termostatyczny) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 75	m m		
				75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR-W 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 10	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 5	miar miar		
				5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnym pomiar 5	miar miar		
				5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	miar miar		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następnym 1	miar miar		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	miar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
21	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 2.88	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
22	KNR-W 5-08 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x18 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
24	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
26	KNR 2 1403-02	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² dwustronnie (drzwi wewnętrzne do pom. gospod.) 3.6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 3.65	m ² m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
30	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
31	kalkulacja własna	Skraplacze - klimatyzator typu SPLIT, wydajność chł. ok. 9000Btu/h, moc grzewcza 9500 Btu/h, , chłodzenie: 3,7 A , 820W; ogrzewanie: 3,5 A , 770W. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² , Okno D-1550x2350 U/R+UR. Dolna szyba 44,2/.../33,1, Górna szyba 4/16/4, serwis V. (Uwaga: analogia do Biura Obsługi Klientów I - obok). 3.65	m ² m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
33	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych . Drzwi (dwudzielne) AL-0178x2067 R MB-45, kolor RAL 8017 (brąz). Górna szyba 44,2; dola szyba 44,2 MAT, serwis V. (Uwaga: analogia do Biura Obsługi Klientów I - obok). 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
34	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników kamiennych (wewnętrzne), długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000