

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarza na II piętrze bud. UMIG ul. Rzeszowska 3					
1	KNR 4-01 0303-02	Likwidacja ram i drzwiczek stalowych po starych skrzynkach elektrycznych - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po likwidacji skrzynek. 1.0	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - cokolik przypodłogowy 7.0	m ² m ²	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 155	m ² m ²	 155.000	 155.000
				RAZEM	155.000
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnice AL - odzysk (bez uszkodzeń)- do ponownego zamontowania/przełożenia wyżej do 3 cm. 5.2	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -ponowny montaż wykutych uprzednio ościeżnic AL wraz z montażem istniejących drzwi dwuskrzydłowych. 5.2	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
7	KNR-W 5-08 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x18 W - oprawy istniejące. 11	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba emulsyjna o zwiększonym stopniu odporności na ścieranie, zmywalna, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej . 160	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
9	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 50 x 50 lub 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną. Płytki dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, antypoślizgowe. kolor ciemny grafitowy. szer. korytarza - śr. 185 cm 65	m ² m ²	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
10	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej w kolorze podłogi 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
11	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kinkiety typu "galeryjka" z żarówkami i LED 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 0901-06 kalk. własna	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych - obłożenie szpaletów drzwiowych (ościeży) panelami/ lytami PCV lub MDF w kolorystyce istniejących drzwi 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01 0901-06 kalk. własna	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych - montaż listew maskujących/wykończeniowych wokół szpaletów drzwiowych w kolorystyce istniejących drzwi i szpaletów. 55	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000