



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 10 stycznia 2017r.

**Dotyczy:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.

W dniu 27 grudnia 2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

### **Pytania:**

1. Czy docieplenie stropu nad piwnicą styropianem EPS 100 gr. 5 cm w ilości 57,60 m<sup>2</sup> wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o podanie wykończenia płyt styropianowych.
2. Proszę o podanie którego okna z zestawienia stolarki dotyczy poz. 51 przedmiaru robót remontowo-budowlanych?
3. W poz. 49 przedmiaru robót remontowo-budowlanych wymianie podlegają okna O13 – 2,00 szt., O14 – 2,00 szt., co dają nam wartość 3,87 m<sup>2</sup>, proszę o zmianę ilości montowanych okien.
4. W poz. 52 przedmiaru robót remontowo-budowlanych wymianie podlegają drzwi D5 – 4,00 szt., D6 – 1,00 szt., co dają nam wartość 10,05 m<sup>2</sup>, również ilość drzwi D5 wg zestawienia stolarki drzwiowej powinna wynosić 3,00 szt., proszę o zmianę ilości montowanych drzwi aluminiowych.
5. W poz. 53 przedmiaru robót remontowo-budowlanych wymianie podlegają drzwi D1 – 1,00 szt., D2 – 1,00 szt., D3 – 1,00 szt., D4 – 1,00 szt., co daje nam wartość 17,16 m<sup>2</sup>, proszę o zmianę ilości montowanych drzwi aluminiowych.
6. Proszę o podanie których drzwi z zestawienia stolarki dotyczy poz. 54 przedmiaru robót remontowo-budowlanych?
7. Proszę o udostępnienie: rzutów dachu, przekrojów budynku.
8. Proszę o podanie szerokości, długości oraz ilości daszków z poliwęglanu.
9. Proszę o przesłanie zwymiarowanej dokumentacji technicznej. Ponieważ dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego w dużym stopniu utrudnia prawidłową wycenę robót budowlanych.
10. Czy zakres zamówienia obejmuje wszystkie schody wejściowe łącznie ze schodami do piwnicy, czy tylko schody główne?
11. Czy mury zejścia do piwnicy należy obłożyć wyprawą mozaikową, czy remont zejścia do piwnicy został ujęty w przedmiarze robót?
12. Czy wszystkie balustrady i pochwytyschodowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej?
13. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej ath, xml?

## Odpowiedzi na pytania:

- Ad.1 Tak docieplenie stropu wchodzi zakres zamówienia, należy obłożyć płytą GKF.
- Ad. 2 – Dotyczy okna kotłowni nad drzwiami.
- Ad. 3, 4, 5 - Powierzchnię policzono w świetle muru - pozostawić jak w przedmiarze.
- Ad. 6 – Jak napisano w przedmiarze – drzwi wewnętrzne wiatrołapu wejścia głównego – pom. 1.1.
- Ad. 7 – Opracowanie nie zawiera przekroju oraz rzut dachu.
- Ad 8 – wg daszków istniejących – wymiana pokrycia wszystkich daszków istniejących , oraz odnowienie konstrukcji wsporczej daszków.
- Ad. 9 Zamawiający na stronie internetowej <http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/przetarg,115.html> publikuje zwymiarowaną dokumentację.
- Ad. 10 – Wszystkie schodki i schody zejścia do piwnicy i do kotłowni oraz schody główne.
- Ad. 11 –Tak jest w zakresie, zostało ujęte w przedmiarze.
- Ad. 12 – W przedmiarze są ujęte stalowe zwykłe i takie należy zamontować wraz z malowaniem farbą chlorokauczkową lub równoważną.
- Ad. 13 – Nie.

BURMISTRZ

*mgr Wierław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302