



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.4.1.2016

Nowa Dęba, 14 kwietnia 2016r.



**Dotyczy: Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka Dęba) w ciągu projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Dęba**

W dniu 12 kwietnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

### Pytania:

1. Ponieważ dokumentem podstawowym przy realizacji robót jest projekt budowlany – wykonawczy a przedmiar robót tylko elementem uzupełniającym prosimy o jednoznaczne określenie czy należy w ramach realizacji zadania wykonać pakiet nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (wg projektu 3 warstwy 4+5+7cm)? Przedmiar robót nie uwzględnia robót nawierzchniowych bitumicznych.
2. Czy jedn. przedmiaru robót poz. 7.4 jest poprawna? Czy zamiast **m2** nie powinno być **m3**?
3. Czy jedn. przedmiaru robót poz. 9.5 jest poprawna? Czy zamiast **m2** nie powinno być **m3**?
4. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju impregnacji konstrukcji drewnianej pomostu drewnianego.

### Odpowiedzi na pytania.

Ad.1. Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** położenia nawierzchni bitumicznej.

Ad.2. Powinno być „m3”.

Ad.3. Powinno być „m3”.

Ad.4. Drewno należy, przed montażem elementów, poddać procesowi impregnacji środkiem do ochrony drewna budowlanego IMPRA POL PQ 40 / DREWNOSOL PLUS lub równoważnym, metodą zanurzeniową (kapiel) w klasie III zgodnie z aprobatą techniczną ITB: AT – 15-6238/2003.

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302